

Przedmiar Karczny

Lp.	Asortyment robót	Jedn.obm.	Ilość
1	Organizacja ruchu na czas robót	ryczałt	1,00
2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,63
3	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	ryczałt	1,00
4	Frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 4 cm	m2	2 835,00
5	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej bitumicznej	m2	5 670,00
6	Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	5 670,00
7	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilości 50 kg/m2	m2	2 835,00
8	Skropienie emulsją i ułożenie geosiatki pod warstwą wiążącą o wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/m i wymiarze oczek 40x40 mm	m2	2 835,00
9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z SMA 11 gr. 4 cm	m2	2 835,00
10	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm	m2	2 835,00
11	Skropienie asfaltem w ilości 2 kg/m2 krawędzi warstw bitumicznych	mb	1 260,00
12	Ścięcie poboczy gruntowych gł. 10 cm wraz z wywiezieniem urobku we własnym zakresie	m2	945,00
13	Pobocze z warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 15 cm (kruszywo ze skal magmowych nasiąkliwość do 1%)	m2	945,00
14	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej	szt.	2,00
15	Odtworzenie istniejących rowów	mb	1 260,00
16	Usunięcie krzewów oraz drzew poniżej obwodu, na które jest wymagane pozwolenie na wycinkę w pasie drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami do 4m od krawędzi jezdni	mb	1 260,00
17	Przycięcie gałęzi do wysokości 6m i 3m od krawędzi jezdni zgodnie z obowiązującymi przepisami	szt.	40,00
18	Regulacja zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm (kruszywo ze skal magmowych nasiąkliwość do 1%) 3 m od krawędzi jezdni i szerokości 5 m	szt.	15,00
19	Plantowanie ziemi za poboczem 0,5 m	m2	630,00
20	Ustawienie tablicy informacyjnej 120x80	szt.	2,00