

Przedmiar Ul. Grabowa

Lp.	Asortyment robót	Jedn.obm.	Ilość
1	Organizacja ruchu na czas robót	ryczałt	1,00
2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,46
3	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	ryczałt	1,00
4	Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 9 cm grubości	m2	2 985,00
5	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej bitumicznej	m2	5 970,00
6	Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	5 970,00
7	Skropienie emulsją i ułożenie geosiatki pod warstwą wiążącą o wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/m i wymiarze oczek 35x35 mm	m2	2 985,00
8	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm	m2	2 985,00
9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z SMA 11 gr. 4 cm	m2	2 985,00
10	Regulacja zjazdów z kostki betonowej i przejść dla pieszych	szt.	40,00
11	Wymiana uszkodzonych krawężników betonowych 15x100	mb	30,00
12	Regulacja włączów studni, wpustów deszczowych (wymiana uszkodzonych)	szt.	47,00
13	Uszczelnienie jezdni przy włączach studni, wpustach deszczowych	szt.	47,00
14	Przycięcie pielęgnacyjne drzew	szt.	20,00
15	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej	szt.	3,00
16	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego koloru białego	m2	95,00
17	Wymiana znaków pionowych (tarcze plus słupki)	szt.	15,00
18	Ustawienie tablicy informacyjnej 120x80	szt.	2,00